



Spett.le Comune di Soliera
protocollo@pec.comune.soliera.mo.it
suap@pec.terredargine.it

OGGETTO: Art. 53 della L.R. 24/17 s.m.i. – Procedimento unico per l'approvazione del progetto di nuova costruzione di capannoni per l'allevamento avicolo dell'Azienda Agricola Lovato Guido, via Modena Carpi n. 361 Comune di Soliera. Invio integrazioni

Con la presente io sottoscritto Zanolì geom. Mirko in qualità di progettista Architettonico inoltra le seguenti integrazioni richieste:

SERVIZIO VETERINARIO

In ottemperanza a quanto esposto nel parere Veterinario si specifica quanto segue.

A seguito della delibera RER n. 2419 del 19/12/2019 si specifica che tutti i requisiti strutturali minimi sono in toto rispettati nella progettazione presentata, i quali si riportano a titolo esplicativo:

- a) pavimento, in cemento lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione;
- b) pareti e soffitti lavabili;
- c) attrezzature lavabili e disinfettabili;
- f) i capannoni saranno dotati di chiusure adeguate;
- g) Tutti i capannoni come da progetto sono dotati di «dogana danese», rappresentata da una struttura che non consenta l'accesso diretto del personale all'area dove si trovano gli animali, senza aver prima indossato calzature dedicate al singolo capannone.

Anche per quanto riguarda i requisiti aziendali, l'azienda Lovato ha già provveduto a dotare l'allevamento di barriere (cancelli o sbarre mobili a comando elettronico) idonee a evitare l'accesso incontrollato di persone e automezzi ed inoltre creato da anni una zona di disinfezione controllata mediante impianto fisso manuale per la disinfezione degli automezzi in entrata e uscita, tutti accorgimenti già presenti in azienda.

Inoltre, le piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali, posizionate agli ingressi dei capannoni, sono interamente lavabili, disinfettabili, di





dimensioni adeguate e consentono che tutte le fasi di carico/scarico avvengano su tali aree con fondo solido.

Si attesta inoltre che l'azienda ha realizzato da tempo, un area destinata allo stoccaggio della pollina ed inoltre posizionato celle frigo per lo stoccaggio animali morti come dettato in deroga al punto 2 lett.K della Del RER n.2419 e al pto 8 lett.c comma ii dell'OM 10/12/2019; anche per questo punto tutti accorgimenti già esistenti in azienda.

Per quanto riguarda il personale EXTRA Aziendale, si precisa che attualmente non vi è la necessità, ma in ogni caso in cui sia richiesto l'utilizzo di mano d'opera extra-aziendale in forma di collaborazione fissa e non saltuaria, sarà creata una zona filtro, posizionata all'ingresso dell'allevamento, dotata di spogliatoio, lavandino e detersivi, dalla quale si accederà all'area di allevamento.

Questa procedura se necessaria sarà richiesta mediante i canali Comunali autorizzativi. Si conferma quindi, che a ora, il personale utilizzato in azienda è unicamente familiare il quale lavora quotidianamente in allevamento.

Tutto ciò premesso si attesta che tutte le norme riportate nell' OM 10/12/2019 Proroga e modifica dell'OM 26/08/2005 e succ. modificazioni, concernente "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile" e - Delibera RER n.2419 del 19/12/2019. Definizione dei requisiti strutturali minimi di biosicurezza degli allevamenti avicoli in applicazione dell'art.5 della L.RER 10 Dicembre 2012

n.29 "Disposizioni collegate alla L.RER di stabilità per il 2020 Sez III art 5" sono in toto ottemperate per l'intervento in oggetto, sia in fase progettuale per quanto riguarda l'ampliamento ed in parte già presenti nella struttura aziendale.

INTEGRAZIONE PARERE IN MERITO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO E SISMICO "PROVINCIA DI MODENA"

Per questo punto si allega integrazione a firma del Geologo Boni Alessandro, sui punti richiesti con inserimento delle verifiche necessarie al fine del rilascio del parere definitivo.





COMUNICAZIONE AIMAG

Per questo punto, preso atto della comunicazione dell'ente gestore AIMAG, si asserisce che non vi è necessità di richiesta preventiva per nessun allacciamento di rete gas, acqua o fognatura; poiché, l'approvvigionamento di gas sarà garantito come per i capannoni esistenti da bomboloni esterni posati a terreno/interrati, direttamente dal fornitore del servizio erogatore, mentre per le acque si continuerà l'utilizzo del pozzo aziendale continuando le operazioni di esamina delle acque come periodicamente fatto; ed infine, visto la mancanza di utilizzo di reti fognarie non vi è la necessita di nessuna realizzazione di rete dedicata.

Zanolini Geom. Mirko

Modena lì 08/03/2021

